

Obergeschoss + 3,01



Dachgeschoss + 6,02

FILIGRANPLATTEN SIND MIT DURCHLAUFENDEN FUGEN ZU VERLEGEN. DIE TÜRHÖHEN DER INNENTÜREN SIND BEZOGEN AUF OK FERTIGFUSSBODEN DER HÖHEREN RAUMKOTE BIS UK STURZ. STURZ- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND FASSADENÖFFNUNGEN SIND BEZOGEN AUF OK ROHBODEN DES JEWEILIGEN GESCHOSSES.
ALLE MASZE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, BZW. AM BAU ZU NEHMEN. AUSFÜHRUNG DER TREPPEN NACH DEN DETAILPLÄNEN.
FÜR DIE RICHTIGKEIT UND EINHALTUNG DER MASZE HAFTET DER UNTERNEHMER.
PLAN- UND MASZDIFFERENZEN MÜSSEN VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DEN ZUSTÄNDIGEN PLANERN GEKLÄRT WERDEN.
DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKBÜROS VOLLSTÄNDIG. ALLE TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATISCHER BERECHNUNG. AUF DAS URHEBERRECHT UND -GESETZ WIRD HINGEWIESEN.
ÄNDERUNGEN DÜRFEN NUR MIT GENEHMIGUNG DES ARCHITEKTEN VORGENOMMEN WERDEN.

MAUERWERK UND BETONGÜTEN NACH STATISCHER BERECHNUNG

- STAHLBETON BESTAND
- MAUERWERK BESTAND
- STAHLBETON
- BETON UNBEWEHRT
- BETONFERTIGTEIL
- WOHNUNGSTRENNWAND DIN 4109-5
- MAUERWERK
- TROCKENBAU
- BETONFERTIGTEIL (sichtbar)
- BETON (sichtbar, geordnete Schalung)
- GESPACHTELT
- PUTZ
- TROCKENPUTZ

DIN 1053: STEMMARBEITEN FÜR WANDSCHLITZE SIND BEI TRAGENDEN WÄNDEN NICHT ZULÄSSIG. BEI INNENDÄMMUNG DÜRFEN NUR DIE NACH SCHALLSCHUTZGUTACHTEN ZULÄSSIGEN MATERIALIEN VERWENDET WERDEN.

OK	OBERKANTE	HKN	HEIZKÖRPERNISCHE
UK	UNTERKANTE	RFHP	REINIGUNGSFLÜGEL
VK	VORDERKANTE	HP	HOCHPUNKT
STH	STURZHÖHE (ab OKRB)	TP	TIEFPUNKT
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (ab OKRB)	UG	UNTERGESCHOSS
OKS	OBERKANTE SOHLE	EG	ERDGESCHOSS
OKAB	OBERKANTE ABDECKUNG	OG	OBERGESCHOSS
OKAF	OBERKANTE AUFFÜLLUNG	FB	FUSSBODEN
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	W	WAND
OKUEZ	OBERKANTE ÜBERZUG	D	DECKE
OKBR	OBERKANTE BRÜSTUNG	ST	STÜTZE
UKST	UNTERKANTE STURZ	BR	BRÜSTUNG
OKFT	OBERKANTE FERTIGTEIL	RK	ROLLLADENKASTEN
OKRB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN	FA	FASSADE
OKFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	Ö	ÖFFNUNG
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	FD	FUSSBODENDURCHBRUCH
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	BS	BODENSCHLITZ
UKAD	UNTERKANTE ABGEH.-DECKE	OL	OBERLICHT
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	F	FERTIG
HOBO	HOHLRAUMBODEN	SE	SCHWIMM. ESTRICH
DOBO	DOPPELBODEN	ZE	ZEMENTSTRICH
LR	LUFTRAUM	VE	VERBUNDESTRICH
R	ROHR	BWST	BETONWERKSTEIN
RR	REGENROHR	BP	BETONPLATTEN
WL	WASSERLAUF	FL	FLIESSEN
TR	TREPPE	LI	LINOLEUM
GE	GELÄNDER	PU	PUTZ
HL	HANDLAUF	GK	GIPSKARTON
WA	WÄRMEDÄMMUNG	HO	HOLZ
		ME	METALL
WD	WANDDURCHBRUCH	ALU	ALUMINIUM
WS	WANDSCHLITZ	STA	STAHL
DD	DECKENDURCHBRUCH	EXPS	EXTRUD. POLYSTYROL
DS	DECKENSCHLITZ	SB	SICHTBETON
WA	WANDAUSSPARUNG	DA	DACHBELAG
KB	KERNBOHRUNG	FA	FUNDAMENTAUSSPARUNG
BPF	BOHRPFAHL	VS	VORSATZSCHALE

LEGENDE

- WD: WANDDURCHBRUCH Breite/Höhe
- WS: WANDSCHLITZ Breite/Tiefe/Höhe
- BD: BODENDURCHBRUCH Länge/Breite
- DD: DECKENDURCHBRUCH Länge/Breite
- SCHACHT Länge/Breite
- BS: BODENSCHLITZ Länge/Breite/Tiefe
- BELAGWECHSEL
- OKFB Oberkante fertiger Fussboden
- OKRB Oberkante Rohboden
- UKRD Unterkante Rohdecke

BEGRIFFE ELEKTRO

E-DD	ELEKTRO-DECKENDURCHBRUCH
E-WS	ELEKTRO-WANDSCHLITZ
E-BD	ELEKTRO-FUSSBODENDURCHBRUCH
E-WD	ELEKTRO-WANDDURCHBRUCH
E-BS	ELEKTRO-BODENSCHLITZ
E-ÜSR	ELEKTRO-ÜBERSCHUBROHR

BEGRIFFE SANITÄR

S-DD	SANITÄR-DECKENDURCHBRUCH
S-WS	SANITÄR-WANDSCHLITZ
S-BD	SANITÄR-FUSSBODENDURCHBRUCH
S-WD	SANITÄR-WANDDURCHBRUCH
S-BS	SANITÄR-BODENSCHLITZ
S-KB	SANITÄR-KERNBOHRUNG
S-ÜSR	SANITÄR-ÜBERSCHUBROHR

BEGRIFFE LÜFTUNG

L-DD	LÜFTUNG-DECKENDURCHBRUCH
L-WS	LÜFTUNG-WANDSCHLITZ
L-BD	LÜFTUNG-FUSSBODENDURCHBRUCH
L-WD	LÜFTUNG-WANDDURCHBRUCH
L-BS	LÜFTUNG-BODENSCHLITZ

BEGRIFFE HEIZUNG

H-DD	HEIZUNG-DECKENDURCHBRUCH
H-WS	HEIZUNG-WANDSCHLITZ
H-BD	HEIZUNG-FUSSBODENDURCHBRUCH
H-WD	HEIZUNG-WANDDURCHBRUCH
H-BS	HEIZUNG-BODENSCHLITZ

INDEX	ÄNDERUNG BETRIFFT	DATUM	BEARBEITER
	Erstausgabe	xxx	KI



PROJEKT	ERSTELLER	LPH	BAUTEIL	GEWERK	INHALT	EBENE	Plan-Nr.	INDEX	STATUS
LHM	KA	5		ARC					

DATUM	xxx
MASSSTAB	1:50 — +- 0,00 = 358,13 m ü NHN
LEISTUNGSPHASE	Ausführungsplanung
WERKPLANSTUFE	WP _ 01
PLANINHALT	**Grundriss Obergeschoss - Dachgeschoss**
PROJEKT	**Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses** Maria-Ward-Straße 42, 84359 Simbach am Inn Flur-Nr. 102/3, Gemarkung Simbach am Inn
BAUHERR EIGENTÜMER	Werner Schuster Kurt Schuster Münchner Straße 46 a 84359 Simbach am Inn

VORABZUG
10.06.2025

PRÜFVERMERK	ARCHITEKT	FACHPLANER	FREIGABE BAUHERR
DATUM			
NAME			
UNTERSCHRIFT			

ARCHITEKT

Ausführungsplanung

Kißling_Architekten
Richard-Scharrer-Straße 8
84359 Simbach am Inn
0049(0)8571 92 41 30
info@kissling-architekten.de